

Số: 29 /SNN -TL

Bắc Giang, ngày 09 tháng 01 năm 2014

V/v kết quả kiểm tra công trình thủy lợi sau mùa mưa lũ năm 2013;

Kính gửi: - UBND tỉnh Bắc Giang;
- Tổng cục Thủy lợi Bộ Nông nghiệp và PTNT.


Để đánh giá hiện trạng các công trình thủy lợi sau mùa mưa lũ năm 2013, từ đó có kế hoạch tu bổ, sửa chữa, khắc phục các hạng mục công trình bị hư hỏng, xuống cấp nhằm phục vụ tốt cho sản xuất và sinh hoạt của nhân dân, đồng thời đảm bảo công tác quản lý, vận hành an toàn các công trình thủy lợi trong mùa mưa lũ năm 2014.

Sở Nông nghiệp và PTNT đã chỉ đạo các Công ty TNHH một thành viên KTCTTL phối hợp cùng UBND các huyện, thành phố, các đơn vị liên quan tiến hành tổng kiểm tra, đánh giá hiện trạng, chất lượng công trình, hạng mục công trình thủy lợi sau mùa mưa lũ năm 2013 thuộc phạm vi đơn vị, địa phương quản lý, khai thác và bảo vệ bao gồm: Hồ chứa, đập dâng, tràn xả lũ, khu nhà quản lý cụm trạm, kênh dẫn, hệ thống kênh tưới, kênh tiêu và các công trình trên kênh, bộ phận đóng mở công, công điều tiết, công dưới đập, công dưới đập, bể hút, bể xả trạm bơm, máy móc thiết bị trạm bơm... Trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch, lập dự trù kinh phí và tiến hành tu bổ, sửa chữa những hư hỏng kịp thời cung cấp nước phục sản xuất và sinh hoạt của nhân dân và đảm bảo an toàn công trình mưa lũ năm 2014. Kết quả kiểm tra được tổng hợp báo cáo cụ thể chi tiết tại phụ lục I,II,III kèm theo.

Vậy Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo UBND tỉnh, Tổng cục Thủy lợi Bộ Nông nghiệp và PTNT để xem xét chỉ đạo./.

Nơi nhận: *VT*

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, CCTL.
- * **Bản điện tử.**
- GD Sở,
- PGĐ Nguyễn Hồng Kỳ;
- Chi cục Đê điều và PCLB./.



Nguyễn Hồng Kỳ



PHU LUC 1: HIỆN TRẠNG CÔNG TRÌNH ĐÀU MÓI HỒ CHỨA, ĐẬP DẮNG

STT	Hồ, đập	Đập chính	Đập phụ	Tràn xả lũ	Cống lấy nước	Nhà quản lý, các hạng mục khác
CÔNG TY TNHH một thành viên KTCITL CẦU SƠN						
1	Hồ Cấm Sơn	Đã được dự án WB sửa chữa hoàn thành trong năm 2011 đảm bảo việc ổn định.		<p><u>Tràn số 1:</u> - Các phần khác làm việc ổn định.</p> <p>- Bê tông buồng áp lực bị ăn mòn, rỗ nhiều.</p> <p>- Thiết bị đo độ mở cánh tràn bị hư hỏng.</p> <p>- Lượng nước dò qua khe van công xả cát tương đối lớn, cần được sửa chữa.</p> <p>- Phần mềm quản lý hệ thống hiện thị kết quả chưa chính xác.</p> <p>- Gioăng giữa các tràn và hai bên bị hở, phần công xôn bị hờ cần được sửa chữa.</p> <p><u>Tràn số 2:</u> Cầu qua tràn phần tiếp giáp với đường bị nứt lún.</p> <p>- Ở cao trình 66,78 có hiện tượng thấm nhẹ.</p> <p>- Các phần khác làm việc ổn định.</p>	<p>- Thân công làm việc ổn định, các khớp nối 1,2,3 làm việc ổn định, khớp nối 4 dò rỉ nhỏ.</p> <p>- 7 tấm bê tông đáy nắp các khớp nối bị xâm thực đã vỡ cần được thay thế.</p> <p>- Phần mái đá hai bên hạ lưu công tưới bị xô, sạt và bong vữa cần được sửa chữa. với diện tích 30m².</p> <p>- Máy đóng mở bằng thủy lực phốt dầu bị mòn, rỉ dầu khi mở công tự trôi 1m/ngày đêm.</p> <p>Công ty đã gia công giá đỡ cần kiểm tra khắc phục.</p>	<p>- Nhà bảo vệ tháp van có hiện tượng thấm ướt trần khi mưa lớn, cửa đi nhà tháp van bị hỏng, sân bị đọng nước diện tích 24m². Cần được sửa chữa.</p> <p>- Nhà quản lý van phòng: sân bị bong vỡ diện tích 205m², đọng nước, trần nhà bị rột, thấm, hệ thống thoát nước bị hư hỏng. Cần được sửa chữa.</p> <p>- Đường quản lý đoạn từ văn phòng Trạm sang đập tràn xả lũ sạt mái ngoài đoạn gần cống số 2 dài 20m, sâu 15m. Đầu cầu qua tràn số 2 bị nứt dài 6m, rộng 2cm, 3 khe nứt cắt ngang mặt đường dài 15m, rộng 0,3cm cần được sửa chữa.</p>
2	Hồ Suối Nứa	Đất, sỏi xô xuống rãnh thoát nước cần nạo vét.	Đất, sỏi xô xuống rãnh thoát nước cần được nạo vét.		Hiện ổn định, hoạt động bình thường	<p>- Cánh cửa sổ bằng kính bị hỏng 5 bộ 9m²</p> <p>- Mái nhà quản lý bị hỏng 80m²</p> <p>- Nền sân giếng bị bong tróc 12,3 m²</p> <p>Nhà tháp van:</p> <p>- Lan can cầu công tác bị long L = 6m</p> <p>- Mái ngói nhà tháp van bị vỡ 3m²</p> <p>- Cửa đi nhà tháp van bằng gỗ bị hỏng 01 bộ(2,6m²)</p> <p>- Cửa đi, cửa sổ nhà tháp van Đồng</p>

						Xung bị hỏng 6,42 m ² . Cần được sửa chữa.
3	Hồ Cây Đa	Hiện ổn định, hoạt động bình thường	Mái đá sạt 6 vị trí (30 m ²). Cần được sửa chữa.	Hiện ổn định, hoạt động bình thường	Cống lấy nước bị dò rỉ, gioăng công bị rách hở.	Lan can cầu công tác bị hỏng, cửa sổ thép van, cánh công sắt bị hỏng. Cần được sửa chữa. Chưa có công trình phụ. Cần bổ sung.
4	Hồ Hồ Cao	Có nhiều tổ mối hoạt động.	Có nhiều tổ mối hoạt động.	Trần bằng đất tự nhiên, bị bồi lắng nhiều, phát huy tác dụng kém. Cần đầu tư cải tạo.	Ty van bị cong, cánh công bị han rỉ cần phải sửa chữa lại.	Không có nhà quản lý Hồ đã có dự án đầu tư cải tạo lại và sẽ được khởi công vào cuối tháng 01/2014.
5	Hồ Suối Mỡ	Xử lý sạt mái tà luy, bồi lắng thượng lưu đập		Tính toán bổ xung tiêu năng và tràn xả lũ	Hoạt động bình thường	Thay cửa nhà thép van. Xây mới lại nhà bảo vệ đập
6	Đập Cầu Sơn	Phần mái đá bị bong vữa chít mạch, Nắp dây rọ đá phía hạ lưu đập bị trôi (42 chiếc). Cần được sửa chữa.	Hiện ổn định, hoạt động bình thường	Mái đá phía hạ lưu bị bong vữa chít mạch.	Mái đá hạ lưu cửa công số 3 bị xô sạt	Dự án WB3 đã tiến hành thi công là mới nhà quản lý.
7	Công, đập Quang Hiến	Dự án WB3 đã tiến hành thi công cơ bản hoàn thành phần đầu mối : Nhà quản lý, các công 2 cửa, công 5 cửa, Nạo vét kênh dẫn thượng hạ lưu công. Nhưng cánh công 2 cửa, 5 cửa vận hành nặng, dò rỉ nước nhiều cần sửa chữa. Đập tràn bị bong tróc toàn bộ bê mặt cần được sửa chữa, nâng cấp.				
II CÔNG TY TNHH một thành viên KTCTTL LỤC NGẠN						
1	Hồ Khuôn Thần	Thượng lưu xuất hiện 1 tổ mối ở V50 - V52 - Mái lát thượng lưu bằng đá hiện bị vỡ vụn, xô tụt nhiều cần	Hiện ổn định, hoạt động bình thường	Phía sau ngưỡng tràn xuất hiện nhiều vết nứt ở cao trình khác nhau chiều dài từ 3-7m, chỗ tiếp giáp giữa 2 bên đầu với vách núi có hiện tượng rò rỉ cần được xử lý. Chưa có tràn sự cố cần bổ sung thêm tràn sự cố.	Trục ti van, máy đóng mở cũ, cánh công không kín cần thay thế.	Không có hư hỏng

	được bổ sung và lát lại.		Hiện ổn định, hoạt động bình thường	Hiện ổn định, hoạt động bình thường	Hiện ổn định, hoạt động bình thường	Không có hư hỏng
2	Hồ Đá Mài Chân đập phía hạ lưu cao trình +19 bị rò rỉ, thấm nước, có 6 vết nứt đã được xử lý về lâu dài cần phải gia cố.	Hiện ổn định, hoạt động bình thường	Hiện ổn định, hoạt động bình thường	Trần xà lủ bị bong chóc, sụt lún nhiều chỗ,	Đoạn kênh trước và sau công bị sạt lở gây bồi lấp cửa công. Cần có phi để kiên cố hóa 2 kênh dẫn trên.	Không có hư hỏng
3	Hồ Đồng Cốc Hiện ổn định, hoạt động bình thường	Hiện ổn định, hoạt động bình thường	Hiện ổn định, hoạt động bình thường	Hiện ổn định, hoạt động bình thường	Hiện ổn định, hoạt động bình thường	Chưa có nhà quản lý. Cần được bổ sung.
4	Hồ Đồng Man Rãnh thoát nước hư hỏng nhiều, có hiện tượng rò rỉ nước tại chân đập phía vai phải tiếp giáp tràn xả lũ. Cần được sửa chữa.					
5	Hồ Trại Mười Xuất hiện một số vết nứt dọc theo mặt đập dài 25m, rộng 2-3cm, sâu 0,3-0,4m.		Hiện ổn định, hoạt động bình thường	Hiện ổn định, hoạt động bình thường	Có hiện tượng thấm gần mang công.	Không có hư hỏng
6	Hồ Bầu Lầy Không có rãnh thoát nước mái hạ lưu đập chính nên bị xói lở thành nhiều rãnh sâu.	Mái thượng lưu đập không có lát đá chắn sóng nên sóng vỗ ăn sâu vào	Sau ngưỡng tràn, dốc nước và tường hai bên dốc nước bị xói lở thành rãnh sâu. Cần sửa chữa.	Hiện ổn định, hoạt động bình thường	Hiện ổn định, hoạt động bình thường	Chưa có nhà quản lý. Cần được bổ sung.

			thân đập. Cần bổ sung lát mái.				
7	Hồ Độc Bâu	Hiện ỏn đĩnh, hoạt động bình thường	Hiện ỏn đĩnh, hoạt động bình thường	Hiện ỏn đĩnh, hoạt động bình thường	Hiện ỏn đĩnh, hoạt động bình thường	Mới được xây dựng lại	
8	Hồ Làng Thum	Có hiện tượng thấm ở chân đập, có một vài tổ mối hoạt động. Mái lát đá chấn sóng bị phong hóa, xô tụt xuống lòng hồ. Cần được sửa chữa.	Có hiện tượng thấm ở chân đập		Sửa chữa thay mới trực ty van, bảo dưỡng nút chai. Cầu công tác của 2 công lấy nước, lan can bị hư hỏng hoàn toàn. Cần được sửa chữa.	Mới được xây dựng lại	
9	Hồ Khe Sàng	Có hiện tượng lún đều, mái hạ lưu bị sới lở nhiều		Độc nước trước bê tiêu năng bị nước phá hỏng, bê tiêu năng bị đất xô nhiều cần nạo vét . Cần được sửa chữa.	Hiện ỏn đĩnh, hoạt động bình thường	Làm việc bình thường	
10	Hồ Lòng Thuyền	Có 2 điểm thấm sát cơ hạ lưu đập, sân và tường sau dốc nước bị bong tróc, lở nhiều. Cần được sửa chữa.	Hiện ỏn đĩnh, hoạt động bình thường	Hiện ỏn đĩnh, hoạt động bình thường	Hiện ỏn đĩnh, hoạt động bình thường	Mới được xây dựng lại	
11	Hồ Hàm Rồng	Mái hạ lưu đã bị xói lở thành nhiều rãnh sâu. Thảm sùng sát chân đập phía vai trái (gần nhà tháp van)		Hiện ỏn đĩnh, hoạt động bình thường	Hiện ỏn đĩnh, hoạt động bình thường	Mới được xây dựng	

16	Hồ Khe Áng - Son Đông	Thân đập bị nứt dọc nhiều đoạn, chỗ tiếp giáp giữa 2 vai có nhiều lỗ rò, lan can bảo vệ mặt đập bị gãy. Cần được sửa chữa.			Công lấy nước, đàn van, máy đóng mở xuống cấp, cánh công hông gioăng, rò nước khá lớn. Cần được sửa chữa.	Đã có dự án cải tạo nâng cấp sẽ khởi công xây dựng vào tháng 01/2014.
17	Hồ Lân	Mái thượng lưu bị xói lở nhiều, trên mặt đập xuất hiện nhiều vết nứt dài, chân đập bị thấm. Cần được sửa chữa.		Tràn xả lũ có chiều rộng hẹp khả năng thoát lũ không đảm bảo. Cần cải tạo nâng cấp.	Giàn van đóng mở V1 xuống cấp, công không có nhà tháp van. Cần cải tạo nâng cấp.	Chưa có nhà quản lý. Cần cải tạo nâng cấp.
III CÔNG TY TNHH một thành viên KTCTTL YÊN THỀ						
1	Hồ Cầu Rẽ	Nước thấm đầu trái đập cao trình 29,5 và 30; mái bê tông và mái đá lát chấn sóng bị vỡ lở, hư hỏng nhiều cần được đầu tư cải tạo.	Hiện ổn định, hoạt động bình thường	Sạt lở phần hạ lưu cần được sửa chữa.	Công lấy nước đã xuống cấp cần được sửa chữa.	Đã có dự án cải tạo nâng cấp sẽ khởi công xây dựng vào tháng 01/2014.
2	Hồ Ngạc Hai	Hiện ổn định, hoạt động bình thường	Hiện ổn định, hoạt động bình thường	Hiện ổn định, hoạt động bình thường	Hiện ổn định, hoạt động bình thường	Không có hư hỏng
3	Hồ Suối Cây	Mới được cải tạo nâng cấp.	Hiện ổn định, hoạt động bình thường	Hiện ổn định, hoạt động bình thường	Hiện ổn định, hoạt động bình thường	Không có hư hỏng
4	Hồ Chùa Sùng	Hiện ổn định, hoạt động bình thường	Hiện ổn định, hoạt động bình thường	Hiện ổn định, hoạt động bình thường	Hiện ổn định, hoạt động bình thường	Không có hư hỏng

5	Hồ Hồng Lĩnh	Hiện ổn định, hoạt động bình thường	Mái bê tông chấn sóng bị vỡ lờ, hư hỏng 1 số vị trí. Cần được sửa chữa.	Hiện ổn định, hoạt động bình thường	Hiện ổn định, hoạt động bình thường	Không có hư hỏng	
6	Hồ Cầu Cài	Mới được cải tạo nâng cấp, hiện hoạt động bình thường			Hiện ổn định, hoạt động bình thường	Không có hư hỏng	
7	Hồ Cầu Cháy	Mới được cải tạo nâng cấp, hiện hoạt động bình thường			Hiện ổn định, hoạt động bình thường	Không có hư hỏng	
8	Hồ Chông Chênh	Nước thấm dưới thân đập tràn, thoát nước bên bờ phải đập, phía sau đập bị vỡ lờ. Cần được sửa chữa.		Nước thấm dưới thân đập tràn, sau đập bị vỡ lờ. Cần được sửa chữa.	Hệ thống đóng mở công lấy nước dưới thân đập bị hỏng. Cần được sửa chữa.	Không có hư hỏng	
9	Hồ Suối Ven	Xây dựng từ lâu xuống cấp cần được cải tạo lại.	Xây dựng từ lâu xuống cấp cần được cải tạo lại	Hư hỏng phân tiêu năng và đuôi tràn. Cần được sửa chữa.			
10	Đập dâng Sông Sỏi	Mới được bàn giao đưa vào sử dụng chưa có sự cố.					
IV CÔNG TY TNHH MTV-KTCTTL SÔNG CẦU							
1	Đập Đá Gân	Hiện ổn định, hoạt động bình thường		Hiện ổn định, hoạt động bình thường	Hiện ổn định, hoạt động bình thường	Không có hư hỏng	
2	Hồ Đá Ong	Đang được thi công cải tạo nâng cấp, đập phụ số 3 phía hạ lưu chân đập bị thấm nước qua thân đập nhà thầu đã xử lý bằng tầng lọc ngược nhưng hiện tại vẫn dò nước.					

3	<p>Mái đá thương lưu đập phải bị lún, nứt 10m². Mái hạ lưu bờ phải bị trôi 6 tấm bê tông, bong vữa bê tông 11 tấm. Mái hạ lưu bờ trái bị bong trời, 42 tấm bê tông, bong vữa bê tông 11 tấm. Mái đá phía dưới bờ trái bị sụt. Cần được sửa chữa.</p>	Hiện ổn định, hoạt động bình thường	Hiện ổn định, hoạt động bình thường	Cánh công xã cát số 02 bị rò nước, cánh công số 02 bị hỏng không vận hành được. Cần được sửa chữa.	Không có hư hỏng
V Các huyện, Thành phố :					
1	Thành phố Bắc Giang:				
	Hồ Cửa Hang bị sạt lở bờ lắng nhiều; cống qua đập bị dò rỉ, gãy tấm. Cần được sửa chữa.				
2	Huyện Lục Ngạn				
	<p>Các công trình cần được sửa chữa gồm: Nâng cấp cống thoát lũ Trầm Bộc, nâng cấp tu bổ đập đất và kè tràn hồ Phương Khanh xã Phương Sơn, tu bổ kè tràn hồ Biêng và hồ Cầu Meo xã Nam Dương; Tu bổ đập Độc Định xã Biện Sơn, cống dưới đập Nàng La và kè tràn hồ Đồng Dông xã Biện Động, cống dưới đập Suối Nứa xã Kiên Lao, đập Núi Lều xã Giáp Sơn, đập Dạn xã Tân Mộc</p>				

HIỆN TRẠNG KÊNH MƯỜNG, TRẠM BOM

PHỤ LỤC II:

I CÔNG TY TNHH MTV-KTCTTL CẦU SƠN

A Trạm bơm

1. Nhà trạm: Ngoài những trạm bơm mới được đầu tư cải tạo như là Miếu cụ, Thái Sơn, Tân Tiến, Bến Thánh, Xuân Hương 2 còn lại hầu hết nhà quản lý các cụm trạm là nhà cấp 4 được xây dựng cách đây 35-40 năm nên đã hư hỏng và xuống cấp nghiêm trọng cần được quan tâm sửa chữa cải tạo lại.

2. Máy móc: có 84/156 tổ máy có nhiều thiết bị, bộ phận hư hỏng cần phải sửa chữa.

3. Công trình khác: Cánh công công xả qua để trạm bơm Lăng Sơn bị bục, bê tông lát mái bê hút bị gãy tụt, kênh xả bê hút bồi lắng nhiều cần nạo vét.

Trạm bơm Thái Sơn III bê tông mái bê hút bị gãy toàn bộ (457m²), bê xả bê tông mái tụt lún nhiều 24 tấm, bê tông sàn cầu công tác bị vỡ lờ, dốc nước có một vài vị trí bị bong vữa, tường bê xả 02 nhà máy có 02 vết nứt. Cần được sửa chữa.

Trạm bơm Thái Sơn II, I, Xuân Dám, Lạc Giản, Thanh Cầm kênh dẫn, bê hút, kênh tiêu bồi lắng nhiều. Cần được nạo vét.

Trạm bơm Tân Tiến bồi lắng nhiều ở bê xả và kênh tiêu, trạm bơm tưới bị ngập khi nước sông lên cao cần tôn cao và nạo vét để đảm bảo yêu cầu tưới.

Trạm bơm Dương Đức kênh dẫn, bê hút, kênh tiêu bồi lắng nhiều, bê xả bị xô sạt 84m², dốc nước ngoài sông bong mạch vữa vài vị trí. Cần được nạo vét.

Trạm bơm Khảm Lạng kênh và bê xả, bê hút, bồi lắng nhiều. Văng công gỗ bị bục. Cần được nạo vét và sửa chữa.

Trạm bơm Xuân Hương I, II kênh dẫn, bê hút, kênh tiêu bồi lắng nhiều, cánh công và máy đóng mở hông, dốc nước ngoài sông bong mạch vữa vài vị trí. Cần được nạo vét và sửa chữa.

Trạm bơm Cẩm Lý, Chợ Xa kênh dẫn, bê hút bồi lắng nhiều, gián công tác trạm bơm Cẩm Lý bị hỏng. Cần được nạo vét và sửa chữa.

B Kênh và công trình khác:

Kênh tưới

- Kênh hồ Suối Nứa xây đi qua địa hình đồi núi bị bùn đất xô xuống lòng kênh nhiều, một số đoạn có nguy cơ bị đổ vỡ, lún sụt.

Hệ thống kênh tưới KC1, KC1-5, KC1-9, kênh dẫn hồ Đạo Lưới bồi lắng nhiều đoạn. Cần được nạo vét, sửa chữa, bổ sung.

- Kênh Đông thuộc hồ Cây Đa đất xô nhiều xuống lòng kênh dẫn nước kém, cần đắp tôn cao 07 vị trí chiều dài 250m, Cần được nạo vét.

- Kênh chính Cầu Sơn - Quang Hiến tuyến vào trạm bơm Bảo Sơn bị xô sạt, bồi lấp nhiều. Công Quang Hiến nạo vét kênh dẫn thượng hạ lưu công.

- Các kênh Giữa, kênh Yên Lại, kênh Tây, kênh Phan Đạm đường mực nước thiết kế một số đoạn bị thấp so với thực tế → đầu kênh cấp 2

khó lấy nước; đáy kênh bị đào thấp để đảm bảo lưu lượng nhưng chưa có biện pháp xử lý hợp lý, nhiều công không được nạo vét bồi lấp khó lấy nước. Cần được nạo vét.

- Kênh Giữa: tràn bờ tại một vài vị trí, tại K11+600 tụt mái bê tông lát mái, nhiều đoạn sạt mái. Đề nghị bổ sung điều tiết trên kênh để nâng mực nước

<p>đảm bảo nước cho các tuyến kênh cấp 2.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kênh Yên Lai đang được đầu tư cải tạo nâng cấp nhưng có một vài đoạn vẫn bị tràn khi nước lớn tại K9+630-K9+800, tại K8+230-K8+270 sạt trượt mái trong, nhiều đoạn tụt lún lát mái. - Kênh Tây, Kênh Núi Sui-Phân Dạm: đang được thi công cải tạo, nâng cấp. - Kênh Bảo Sơn nhiều đoạn bị sạt đất ở lòng sông, nhiều đoạn bị sạt mái trong. Cần được nạo vét. - Kênh cấp 2 một số đoạn đáy kênh bị bực, một số đoạn tràn bờ, tường kênh nghiêng nứt chướng vị. Cần được sửa chữa. <p>Hệ thống kênh tiêu: cần nạo vét kênh tiêu các trạm bơm Xuân Hương 1,2 Dương Đức, Thái Sơn, Tiên Lăng, Tân Tiến, Bảo Sơn.</p>
<p>II CÔNG TY TNHH MTV-KTCTTL YÊN THẾ</p> <p>Hệ thống kênh mương của các hồ Cầu Rễ, Suối Cây, Chùa Sùng, Suối Ven bồi lắng, xuống cấp nhiều cần được tu bổ, sửa chữa.</p>
<p>III CÔNG TY TNHH MTV-KTCTTL LỤC NGẠN</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kênh hồ Khuôn Thán đã được kiên cố hoá nhưng thường xuyên bị bồi lấp nhiều, tổng chiều dài 15,8km, khối lượng 1400m³/năm. Đã nạo vét một số tuyến, những tuyến còn lại cần được nạo vét. - Kênh hồ Đá mài thường xuyên bị bồi lấp vỡ lở trong mùa mưa, tổng chiều dài 6 km, khối lượng bồi lấp trung bình 800m³/năm. Đã nạo vét một số tuyến, những tuyến còn lại cần được nạo vét. - Kênh hồ Đông Cốc hệ thống kênh dẫn đang được đầu tư cải tạo nâng cấp từ 02/2013. - Kênh hồ Đông Man toàn bộ là kênh đất thường xuyên bị bồi lấp vỡ lở trong mùa mưa, tổng chiều dài 4,9km, khối lượng 600m³/năm. Đã nạo vét một số tuyến, những tuyến còn lại cần được nạo vét. - Kênh hồ Trại Mười thường xuyên bị bồi lấp trong mùa mưa, tổng chiều dài 7km, khối lượng 1500m³/năm. - Kênh hồ Bầu Lầy bồi lấp thường xuyên. Tổng chiều dài kênh 5,4 km, khối lượng trung bình 750 m³/năm. - Kênh hồ Độc Bầu bồi lấp thường xuyên. Tổng chiều dài kênh 4,6 km, khối lượng trung bình 1200 m³/năm, đã được tu bổ nạo vét một số tuyến. <p>Tuyến còn lại cần được nạo vét..</p> <ul style="list-style-type: none"> - Một số đoạn kênh hồ Lăng Thum bồi lấp do là nơi tập trung tiêu nước của các vườn đồi và khu dân cư với khối lượng khá lớn mỗi đoạn từ 40-50m³. Cần được nạo vét. - Một số đoạn kênh hồ Lòng Thuyền bồi lấp, rò rỉ nước qua đáy kênh, một số đoạn vỡ đáy. Kênh Đông vỡ do nước lũ một đoạn chiều dài 10m cần được xây lại. - Kênh chính hồ Hàm Rồng được kiên cố hóa toàn bộ, nhiều đoạn qua sườn đồi bị sạt lở gây bồi lấp kênh khá lớn khoảng 200-300m³. Cần được nạo vét. - Kênh hồ Khe Sàng bồi lấp nhiều khối lượng đất sạt lở ước khoảng 1000-1200 m³. Kênh hồ Khe Chảo: kênh bị bồi lấp nhiều. Cần được nạo vét. - Kênh hồ Khe Dạng: một số đoạn được bồi lấp với khối lượng 30-40m³ Cần được nạo vét. - Kênh hồ Khe Háng: đã được bê tông hoá toàn bộ một số đoạn xuống cấp cần được sửa chữa.

- Kênh hồ Khuôn Thấm: Nhiều đoạn qua sườn đồi bị bồi lấp cần được nạo vét.
- Kênh hồ Khe Áng: chủ yếu là kênh đất, vỡ lở bồi lấp nhiều đoạn. Cần được nạo vét.
- Kênh hồ Lân: đã cứng hoá được 2/3 chiều dài phần kênh đất bị xuống cấp và bồi lắng nhiều đoạn. Cần được nạo vét, sửa chữa.

IV CÔNG TY TNHH MTV-KTCTTL SÔNG CẦU

- * **Kênh mương của hồ đập:** Hoạt động bình thường
- * **Kênh mương trạm bơm:** Kênh tiêu các trạm bơm hiện nay bị bồi lắng, ách tắc nhiều nên vào mùa mưa công tác tiêu úng gặp nhiều khó khăn cần được nạo vét đảm bảo tiêu nước phục vụ sản xuất.
- * **Cơ điện:** Một số trạm bơm hoạt động từ lâu máy móc thiết bị xuống cấp không đáp ứng được yêu cầu sản xuất công ty đã lập kế hoạch sửa chữa cụ thể từng hạng mục để đảm bảo máy móc phục vụ sản xuất.
(cụ thể đã tổng hợp ở bảng tổng hợp kế hoạch sửa chữa cơ điện).

V CÔNG TY TNHH MTV-KTCTTL NAM YÊN DỪNG

- * **Công trình:**
 - Các trạm bơm trong hệ thống như: Nhà máy, nhà quản lý xuống cấp (tường nứt, thấm dột, chưa có chống nóng) : Trạm bơm, Cống Bùn, Tư Mại, Yên Tập, Cỏ Dưng, Tân Liễu cần được đặc biệt quan tâm.
 - Bể hút, cửa hút, bể xả, kênh dẫn, cống qua đê của các Trạm bơm, Khánh Am, Cống Bùn, Tư Mại, Yên Tập, có bùn lắng đọng nhiều cần được nạo vét kịp thời.
 - Kênh tưới chính : Một số tuyến kênh đất do tác động của thiên nhiên như mưa, bão bị bồi lắng, sỏi, sạt lở nhiều ảnh hưởng đến công tác phục vụ sản xuất nông nghiệp như (Trạm bơm Khánh Am, Cống Bùn, Yên Tập, Ghềnh Nghệ).
 - Kênh tiêu chính : Bèo, chất thải dồn xuống lòng kênh gây ách tắc nhiều đoạn, một số tuyến chưa được nạo vét bùn.
 - Công trình trên kênh : Cần sửa chữa, thay mới ty van, máy đóng mở (V0, V1) trạm bơm Cỏ Pháp, Ghềnh Nghệ;
- * **Máy móc, thiết bị**
 - Các máy bơm 1000 m³/h có 58 tổ bị hỏng (trạm bơm Cống Bùn, Cỏ Dưng, Cỏ Pháp, Khánh Am, Tân Liễu, Ghềnh Nghệ). Cần được sửa chữa.
 - Máy bơm 3000m³/h có 06 tổ máy đơn bi, mòn bạc, trục bơm bị gãy như trạm bơm Tư Mại và Yên Tập. Cần được sửa chữa
 - Máy bơm 7700m³/h có 04 tổ máy đơn bi, mòn bạc đã sử dụng nhiều năm cần được sửa chữa như trạm bơm Cống Bùn.

CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ

- I **Huyện Tân Yên :** Kênh chính đi qua 2 huyện Tân Yên và Việt Yên 2 bờ kênh đất sạt lở nhiều, cao trình thấp .Tuyến kênh tiêu T6 đoạn qua xã Minh Đức, Nghĩa Thượng thu hẹp dòng chảy gây ách tắc vào mùa lũ.

II	Huyện Sơn Động: 07 hồ chứa nhỏ bị xuống cấp cần sửa chữa nâng cấp. Có 31/101 đập dâng bị hỏng do đó nước và sạt lở, xói mòn. Cần được sửa chữa.
III	Thành phố Bắc Giang : Trạm bơm do các HTX dịch vụ nông nghiệp quản lý được xây dựng từ lâu đã cũ và hư hỏng nhiều như TB Mỹ Cầu, thôn Lò, thôn Lục, Bãi Dúi, Chợ Liêu, Đồng Quảng, Chi Ba, Mả Trắng, Phúc Thượng, Thanh Mai, Đồng Mỏ, Đông Cao, Đông Nghè. Cần được cải tạo sửa chữa.
IV	Huyện Lục Ngạn: các công trình cơ bản đã hoàn thành tu bổ sửa chữa công trình hư hỏng, xuống cấp do mưa bão gây ra.
V	Huyện Việt Yên: Đề nghị cho nạo vét phía trước và sau các công sau: công Cộc, Xăng, Đất, Rộc Giêng, Bờ Rét, Đồng Voi, Văn Yên, công tiêu trạm bơm Hữu Nghị, trạm bơm Giá Sơn, thay cánh công tiêu Mè, sửa chữa cánh công Nội Ninh, thay mới giàn van công tiêu Lái Nghiên
VI	Huyện Hiệp Hòa: các công trình khác vẫn vận hành bình thường, Cần thay mới 2 tầng cánh công trên và toàn bộ goong 3 tầng công Yên Ninh, cánh công trạm bơm Ngô Khổng II bị hỏng cần được thay mới, công đầm. Đề cần hàn tập lại goong công. Các công Đại La, Xuân Biều, Ngô Khổng, Yên Ninh cần được nạo vét và sửa chữa.
VII	Huyện Lục Nam: Các công trình vẫn vận hành an toàn riêng công Khuyến cần làm mới đã có trong dự án tu bổ đề điều năm 2014. Công Chợ Xa, Công Quăn, Công Khám Lạng có hư hỏng nhẹ cần được sửa chữa, bùn đất bồi lắng nhiều cần được nạo vét.
VIII	Huyện Yên Dũng: Toàn huyện có 12 hồ chứa nhỏ; 43 trạm bơm cục bộ; 51 tuyến kênh tưới dài 205 km; 5 tuyến kênh tiêu dài 13 km do các xã thị trấn quản lý. Là những hồ đập nhỏ trạm bơm, kênh mương cục bộ được xây dựng từ lâu nên đã xuống cấp và hư hỏng nhiều. Cần được tu bổ sửa chữa. Cụ thể hỏng cửa công kè tràn Yên Lư, cánh công Tiên La cần bơm tát nạo vét và sửa chữa.
IX	Huyện Lạng Giang Cần nạo vét công Từ Mạn, công Làng Triền, Công Rậm, công Cầu Còi 1, công Đức Mai, còn các công trình khác vẫn vận hành bình thường.
X	Huyện Yên Thế, theo báo cáo của huyện công trình hiện tại ổn định hoạt động bình thường.

PHỤ LỤC III: KẾ HOẠCH TƯ BỎ, SỬA CHỮA CÔNG TRÌNH MÙA MƯA LŨ NĂM 2013

TT	Hạng mục	Đơn vị	Khối lượng chính	Kinh phí ước tính (1000 đồng)
I	CÔNG TY TNHH MTV-KTCTTL CẦU SƠN			11.000.000
<i>1</i>	<i>Công trình</i>			9.500.000
	Đất đào đắp các loại	m3	25.000,00	
	Gạch, đá xây các loại	m3	65,00	
	Bê tông các loại	m3	15,00	
	Gạch lát các loại	m2	4.200,00	
	Cánh công	bộ	20,00	
2	Cơ điện			1.500.000
	Sửa chữa máy bơm, động cơ	tổ máy	41,00	
	Thay ống bơm	m	144,00	
	Thay cáp điện	m	82,00	
	At tô mát	chiếc	4,00	
II	CÔNG TY TNHH MTV-KTCTTL YÊN THẾ			20.500.000
1	Hồ Suối Cây			2.000.000
	Đất đào đắp	m3	3.000,00	
	Gạch, đá xây lát	m3	2.000,00	
4	Hồ Chông Chênh			1.500.000
	Đất đào đắp	m3	500,00	
	Gạch, đá xây lát	m3	2.300,00	
5	Hồ Chùa Sùng			1.500.000
	Đất đào đắp	m3	480,00	
	Gạch, đá xây lát	m3	2.310,00	
6	Hồ Suối Ven			15.500.000
	Đất đào đắp	m3	300,00	
	Gạch, đá xây lát	m3	1.260,00	
III	CÔNG TY TNHH MTV-KTCTTL LỤC NGẠN			7.675.000
1	Hồ Khuôn Thân			1.035.000
	Đất đào đắp các loại	m3	1.900,00	

	Gạch xây các loại				
	Cánh cổng	m3	500,00		
2	Hồ Bầu Lầy	bộ	7,00		
	Đất đào đắp các loại	m3	870,00		1.242.000
	Đá xây lát các loại	m3	2.500,00		
3	Hồ Đá Mai				
	Đất đào đắp các loại	m3	2.080,00		447.000
	Đá xây lát các loại	m3	250,00		
4	Hồ Độc Bầu				
	Đất đào đắp các loại	m3	710,00		177.000
5	Hồ Trại Muối				
	Đất đào đắp	m3	800,00		212.000
	Cánh cổng	bộ	14,00		
6	Hồ Đông Cốc				
	Đá xây lát các loại	m3	2,00		3.000
7	Hồ Đông Man				
	Đất đào đắp	m3	700,00		675.000
	Làm nhà quản lý	m2	100,00		
8	Hồ Làng Thum				
	Đất đào đắp	m3	2.000,00		1.090.000
	Đá xây lát các loại	m3	600,00		
	Cầu, cổng	chiếc	2,00		
	Xử lý tô mới	m2	300,00		
9	Hồ Hàm Rồng				
	Xử lý thấm	m	500,00		1.097.000
	Đất đào đắp	m3	470,00		
	Đá xây lát các loại	m3	200,00		
10	Hồ Khe Sàng				
	Đất đào đắp	m3	860,00		240.000
11	Hồ Lòng Thuyền				
	Gạch xây các loại	m3	10,00		81.000
	Đất đào, đắp	m3	270,00		
12	Hồ Khe Dặng				
	Đất các loại	m3	525,00		257.000

	Cánh công			3,00	
	Đá xây lát các loại	m3		25,00	1.012.000
13	Hồ Lán				
	Đất các loại	m3		7.460,00	
	Bê tông các loại	m3		120,00	
	Cánh công	bộ		1,00	
14	Hồ Khuôn Thắm				107.000
	Đất đào đắp các loại	m3		430,00	
IV	CÔNG TY TNHH MTV-KTCTTL SÔNG CẦU				
1	Công trình				
	Đất đào đắp các loại	m3		17.191,00	
	Gạch xây các loại	m3		270,00	
	Bê tông các loại	m3		417,00	
	Cánh công	bộ		40,00	
2	Cơ điện				
	Sửa chữa máy bơm, động cơ	tổ máy		59,00	
	Thay ống bơm	ống		5,00	
	Thay cáp điện	m		10,00	
V	CÔNG TY TNHH MTV-KTCTTL NAM YÊN DỪNG				
1	Công trình				
	Đất đào, đắp các loại	m3		5.403,00	
	Gạch, bê tông	m3		1.417,00	
	Cánh công	bộ		17,00	
2	Cơ điện				
	Sửa chữa máy bơm, động cơ	tổ máy		83,00	
	Tổng cộng				54.862.000

